

LEGENDA - ELEWACJE I RZUTY

1.1. tynk silikatowy cienkowarstwowy baranek (ziarnistość 1,5mm) malowany farbą silikatową na kolor biały wg NCS S 0500-N
1.2. tynk cementowo-wapienny (ziarnistość 1,0mm) malowany farbą silikatową na kolor biały wg NCS S 0500-N
1.3. tynk cementowo-wapienny (ziarnistość 1,0mm) malowany farbą silikatową na kolor graftowy (zgodnie z kolorem czap kominowych np. RAL 7024)
1.4. tynk żywiczny jednolity szary w części elewacji osłoniętej przez doświetlacze piwniczne
1.5. okładzina z płytek klinkierowych gładkich, jednolitych w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7047, spoinowana wysokoelastyczną zaprawą cementową (gr. fugi ok. 1cm) fuga w kolorze płytki
1.6. okładzina z płyt z granitu szarego płomieniowanego
1.7. schody blokowe z granitu szarego płomieniowanego

2.1. ślusarka drzwiowa stalowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.2. ślusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.3. stolarka drzwiowa drewniana dębowa w kolorze naturalnym (jasna lazura)
2.4. ślusarka okienna aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.5. stolarka okienna PVC w kolorze białym
2.6. stolarka okienna drewniana dębowa w kolorze naturalnym (jasna lazura)

3.1. parapety aluminiowe w kolorze białym wg RAL 9016
3.2. balustrada malowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.3. elementy stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.4. obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
3.5. kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowej
3.6. rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej
3.7. infografika z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorach barw Szczecina; montaż ok. 1,3m nad terenem
3.8. świecący napis przestrzenny - konstrukcja aluminium, front poliwęglan mleczny oklejony wydrukiem w kolorach barw Szczecina
3.9. czapy kominowe i kominki o pow. czynnej nie mniejszej niż kanały z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL 7024)
3.10. projektowana jednostka wentylacyjna
3.11 parapet z płytek klinkierowych kątowych
3.12 numer policyjny zgodnie z systemem informacji miejskiej
3.13 uchwyty na flagi ze stali szczotkowanej
3.14 kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej malowana na kolor biały wg RAL 9016

4.1. wycofać elewację w miejscu okładziny z płytek
4.2. zlikwidować uskok dodatkową izolacją i zlicować elewację
4.3. wyrównać uskoki w elewacji dodatkową izolacją oraz zastosowaniem na elementach wystających materiałów o podwyższonej izolacyjności termicznej
4.4. cokół z płytek ok. 30cm od poziomu gruntu
4.5. na wszelkich załamaniach stosować płytki narożne
4.6. zakończenie płytek na górnej linii wykończonego węgarka okiennego
4.7. zakończenie płytek na przedłużeniu wspólnego parapetu
4.8. zakończenie płytek na uskoku ściany zewnętrznej
4.9. zakończenie płytek na dolnej krawędzi ślusarki okiennej
4.10. zakończenie płytek na osi konstrukcyjnej budynku (ok. 34cm od bocznej krawędzi węgarka)
4.11. zakończyć płytki na jednej linii

5.1 inst. wewn. kanalizacja deszczowa do wymiany (rura PVC DN150)
5.2 wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kołnierzem do montażu przy pokryciu papowym
5.3 kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kołnierzem montażowym
5.4 kominek wentylacyjny ocieplany o pow. czynnej nie mniejszej niż kanały z kołnierzem montażowym
5.5 czapy kominowe i kominki z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL 7024)
5.6 wyłaz dachowy termoizolowany U ≤ 1,3 [W/m2K]
5.7 pokrycie papowe dachu wraz z dociepleniem
5.8 nowa ściana attyki zgodnie z proj. konstrukcji
5.9 podwyższona ściana attyki zgodnie z proj. konstrukcji
5.10 zadaszenie do usunięcia
5.11 doświetlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatką z włókna szklanego 2x 125x60
5.12 nawiewnik ścienny higrosterowany
5.13 wpust terenowy systemowy wykończenie stal nierdzewna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Piętro			
	A1.3.01	KOMUNIKACJA/ REKREACJA	221,36
	A1.3.02	SALA LEKCYJNA	50,26
	A1.3.03	GABINET PSYCHOLOGA	15,93
	A1.3.04	SALA LEKCYJNA	50,55
	A1.3.05	SALA LEKCYJNA	50,55
	A1.3.06	SALA LEKCYJNA	50,55
	A1.3.07	SALA LEKCYJNA	50,26
	A1.3.08	WC	16,25
	A1.3.09	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A1.3.10	WC	2,23
	A1.3.11	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A1.3.12	WC	16,25
	A2.3.01	KOMUNIKACJA/ REKREACJA	221,36
	A2.3.02	ŚWIETLICA	32,95
	A2.3.03	ŚWIETLICA	33,24
	A2.3.04	SALA LEKCYJNA	50,55
	A2.3.05	SALA LEKCYJNA	50,55
	A2.3.06	SALA LEKCYJNA	50,55
	A2.3.07	SALA LEKCYJNA	50,26
	A2.3.08	WC	16,25
	A2.3.09	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A2.3.10	WC	2,23
	A2.3.11	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A2.3.12	WC	16,25
	B.3.01	KOMUNIKACJA	137,89
	B.3.02	KOMUNIKACJA	15,83
	B.3.03	PRZEDSIONEK WC	5,68
	B.3.04	WC	8,58
	B.3.05	WC	8,40
	B.3.06	PRZEDSIONEK WC	5,53
	B.3.07	WC	3,02
	B.3.08	GABINET	15,58
	B.3.09	SALA LEKCYJNA	67,20
	B.3.10	GABINET	15,61
	B.3.11	SALA LEKCYJNA	50,55
	B.3.12	GABINET	15,93
	B.3.13	SALA LEKCYJNA	49,40
	C.3.01	KOMUNIKACJA	102,28
	C.3.02	KOMUNIKACJA	15,83
	C.3.03	WC	3,71
	C.3.04	WC	12,56
	C.3.05	SALA LEKCYJNA	50,52
	C.3.06	SALA LEKCYJNA	66,03
	C.3.07	HOL	16,41
	C.3.08	INDYWIDUALNE NAUCZANIE	16,35
	C.3.09	KSIĘGOWA	16,35
	C.3.10	KSIĘGOZBIÓR	67,23
	C.3.11	CZYTELNIA	67,86
	C.3.12	KIEROWNIK ADM	15,81
	F1.3.01	SALA WIELOFUNKCYJNA	224,52
	F1.3.02	MAGAZYN	11,52
	F1.3.03	POM. PORZĄDKOWE	4,04
	F1.3.04	SALA LEKCYJNA	77,28
	F1.3.05	KOMUNIKACJA	28,24
	F1.3.06	SALA GIMNASTYCZNA	101,99
			2 371,91 m²



SUGEROWANY PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
skala 1:1000

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 15CM LUB 12CM O PODWYŻSZONYM PAR. IZOLACYJNOŚCI
- mineralna — ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 15CM
- ZAMUROWANIA
- WPUSTY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY
- ISTNIEJĄCA WENTYLACJA DO LIKWIDACJI

UWAGI:

- Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami lub ze stanem istniejącym skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach skontaktować się z nadzorem autorskim.
- Stolarka PVC oznaczona symbolem "I" do zachowania
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "N" do wymiany w ramach odrębnego (wcześniejszego) opracowania projektowego
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "O" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego
- Ślusarka okienna oznaczona symbolem "W" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego
- Ślusarka i stolarka drzwiowa oznaczona symbolem "D" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego
- Okna wyposażyć w nawiewniki okienne



GÓRSKI CHMIELEWSKA ARCHITEKCI
ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin
www.gorskichmielewska.pl
pracownia@gorskichmielewska.pl

inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

projektant:
mgr inż. arch. Dominik Górski
upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna

sprawdzająca:
mgr inż. arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna

projekt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37

Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6; dz. nr 24 o. 4073 i 78 o. 4079

rysunek:
RZUT II PIĘTRA

branża:	faza projektu:	data:	nr projektu:	skala:	wariant/zmiana:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	PW	07.2017	059	1:200	-	**A.4**