# BLOK A2

## ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | D1 | | D2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RODZAJ ELEMENTU | | DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE | | DRZWI WEWNĘTRZNE WENTYLOWANE | |
| SCHEMAT | |   | |   | |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm) | Sg | 900 | | 900 | |
| | Hg | 2000 | | 2000 | |
| KIERUNEK OTWIERANIA | | L | P | P | L |
| ILOŚĆ | PARTER | 0 | 3 | 1 | 1 |
| | PIĘTRO | 0 | 3 | 1 | 1 |
| | II PIĘTRO | 0 | 3 | 1 | 1 |
| UWAGI | | | | Otwory wentylacyjne o łącznym przekroju 0,022m$^2$. | |
| | | Drzwi wewnętrzne o konstrukcji wzmocnionej na trzech zawiasach z ościeżnicami stalowymi w odpornej na uszkodzenia okleinie HPL kolor BUK. Klamki bezpieczne kształt U wykonane ze stali nierdzewnej kolor inox. Wyposażone w zamek patentowy. | | | |

PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY
WSZYSTKIE WYMIARY I ILOŚCI SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.

## ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

| OZNACZENIE NA RYSUNKU | | O1 |
|---|---|---|
| RODZAJ ELEMENTU | | OKNO PCV ROZWIERALNO-UCHYLNE |
| SCHEMAT<br>*WYMIARY STOLARKI PO UWZGLĘDNIENIU SZPAR MONTAŻOWYCH (NIE ZWALNIA WYKONAWCY Z PRZEPROWADZENIA POMIARÓW NA MIEJSCU BUDOWY, WYMIARY STOLARKI NALEŻY SKORYGOWAĆ W OPARCIU O WYTYCZNE PRODUCENTA DOTYCZĄCE STOPNIA ROSZERZALNOŚCI PROFILI)* | |   |
| WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY (mm) | Sg | 2480 |
| | Hg | 800 |
| ILOŚĆ | PARTER | 6 |
| | PIĘTRO | 6 |
| | II PIĘTRO | 6 |
| UWAGI | | Szkło termoizolacyjne- szyby zespolone, jednokomorowe. Współczynnik przenikania ciepła $U_{max}$ = 1.1 W/m$^2$K |
| | | NIE WYKLUCZA SIĘ NIEDOKŁADNOŚCI POMIAROWYCH WYNIKAJĄCYCH Z RÓŻNEJ GRUBOŚCI TYNKU LUB WYSOKOŚCI PARAPETÓW - DOPUSZCZA SIĘ UNIFIKACJĘ OKIEN O ZBLIŻONYCH WYMIARACH |


PRACOWNIA PROJEKTOWA

**ARKADA**

mgr inż. ANNA PATRYCJA FLICIŃSKA
ul.MICKIEWICZA 127/2,
71-260 SZCZECIN
tel./fax ( 091)4314242


INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SZCZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

**REMONT I PRZEBUDOWA ŁAZIENEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 37 DZIAŁKA NR 24 i 78**

ADRES INWESTYCJI:

**UL. RYDLA 6**
**70-783 SZCZECIN**

TYTUŁ RYSUNKU:

**ŁAZIENKI BLOK A2 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ**


PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Anna Flicińska
nr upr.75/Sz/2001

WSPÓŁPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. Przemysław Rybacki

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. arch. Anna Płatek
nr upr.10/Sz/2002


STADIUM:
**PBW**

SKALA RYSUNKU:
**1:50**

NR RYSUNKU:
**11**

DATA OPRACOWANIA:
SIERPIEŃ 2014


WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich