

LEGENDA - ELEWACJE I RZUTY

1.1. tynk silikatowy cienkowarstwowy baranek (ziarnistość 1,5mm) malowany farbą silikatową na kolor biały wg NCS S 0500-N
1.2. tynk cementowo-wapienny (ziarnistość 1,0mm) malowany farbą silikatową na kolor biały wg NCS S 0500-N
1.3. tynk cementowo-wapienny (ziarnistość 1,0mm) malowany farbą silikatową na kolor grafitowy (zgodnie z kolorem czap kominowych np. RAL 7024)
1.4. tynk żywiczny jednolity szary w części elewacji osłoniętej przez doświetlacze piwniczne
1.5. okładzina z płytek klinkierowych gładkich, jednolitych w kolorze jasnoszarym, zbliżonym do RAL 7047, spoinowana wysokoelastyczną zaprawą cementową (gr. fugi ok. 1cm) fuga w kolorze płytki
1.6. okładzina z płyt z granitu szarego płomieniowanego
1.7. schody blokowe z granitu szarego płomieniowanego

2.1. ślusarka drzwiowa stalowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.2. ślusarka drzwiowa aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.3. stolarka drzwiowa drewniana dębowa w kolorze naturalnym (jasna lazura)
2.4. ślusarka okienna aluminiowa w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
2.5. stolarka okienna PVC w kolorze białym
2.6. stolarka okienna drewniana dębowa w kolorze naturalnym (jasna lazura)

3.1. parapety aluminiowe w kolorze białym wg RAL 9016
3.2. balustrada malowana w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.3. elementy stalowe malowane w kolorze jasnoszarym wg RAL 7047
3.4. obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
3.5. kosz zlewowy z blachy tytanowo-cynkowej
3.6. rura spustowa z blachy tytanowo-cynkowej
3.7. infografika z blachy stalowej nierdzewnej malowanej proszkowo w kolorach barw Szczecina; montaż ok. 1,3m nad terenem
3.8. świecący napis przestrzenny - konstrukcja aluminium, front poliwęglan mleczny oklejony wydrukiem w kolorach barw Szczecina
3.9. czapy kominowe i kominki o pow. czynnej nie mniejszej niż kanały z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL 7024)
3.10. projektowana jednostka wentylacyjna
3.11 parapet z płytek klinkierowych kątowych
3.12 numer policyjny zgodnie z systemem informacji miejskiej
3.13 uchwyty na flagi ze stali szczotkowanej
3.14 kratka wentylacyjna ze stali nierdzewnej malowana na kolor biały wg RAL 9016

4.1. wycofać elewację w miejscu okładziny z płytek
4.2. zlikwidować uskok dodatkową izolacją i zlicować elewację
4.3. wyrównać uskoki w elewacji dodatkową izolacją oraz zastosowaniem na elementach wystających materiałów o podwyższonej izolacyjności termicznej
4.4. cokół z płytek ok. 30cm od poziomu gruntu
4.5. na wszelkich załamaniach stosować płytki narożne
4.6. zakończenie płytek na górnej linii wykończonego węgarka okiennego
4.7. zakończenie płytek na przedłużeniu wspólnego parapetu
4.8. zakończenie płytek na uskoku ściany zewnętrznej
4.9. zakończenie płytek na dolnej krawędzi ślusarki okiennej
4.10. zakończenie płytek na osi konstrukcyjnej budynku (ok. 34cm od bocznej krawędzi węgarka)
4.11. zakończyć płytki na jednej linii

5.1 inst. wewn. kanalizacja deszczowa do wymiany (rura PVC DN150)
5.2 wpust dachowy systemowy grawitacyjny min. 150mm z koszem i kolnierzem do montażu przy pokryciu papowym
5.3 kominek wentylacyjny odpowietrzenia kanalizacji sanitarnej DN110 z polipropylenu z kołnierzem montażowym
5.4 kominek wentylacyjny ocieplany o pow. czynnej nie mniejszej niż kanały z kołnierzem montażowym
5.5 czapy kominowe i kominki z polipropylenu barwionego w masie na kolor grafitowy (wg RAL 7024)
5.6 wyłaz dachowy termoizolowany U ≤ 1,3 [W/m2K]
5.7 pokrycie papowe dachu wraz z dociepleniem
5.8 nowa sciana attyki zgodnie z proj. konstrukcji
5.9 podwyższona ściana attyki zgodnie z proj. konstrukcji
5.10 zadaszenie do usunięcia
5.11 doświetlacz piwniczny polipropylenowy wzmocniony siatką z włókna szklanego 2x 125x60
5.12 nawiewnik ścienny higrosterowany
5.13 wpust terenowy systemowy wykończenie stal nierdzewna

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Parter			
	A1.1.01	KOMUNIKACJA/ REKREACJA	220,37
	A1.1.02	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	50,26
	A1.1.03	PIELĘGNIARKA	15,93
	A1.1.04	SALA KOMPUTEROWA	50,55
	A1.1.05	SALA LEKCYJNA	50,55
	A1.1.06	SALA LEKCYJNA	50,55
	A1.1.07	SALA LEKCYJNA	50,26
	A1.1.08	WC	16,25
	A1.1.09	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A1.1.10	WC	2,23
	A1.1.11	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A1.1.12	WC	16,25
	A2.1.01	KOMUNIKACJA/ REKREACJA	220,37
	A2.1.02	ŚWIETLICA	32,95
	A2.1.03	ŚWIETLICA	33,24
	A2.1.04	SALA LEKCYJNA	50,55
	A2.1.05	SALA LEKCYJNA	50,55
	A2.1.06	SALA LEKCYJNA	50,55
	A2.1.07	SALA LEKCYJNA	50,26
	A2.1.08	WC	16,25
	A2.1.09	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A2.1.10	WC	2,23
	A2.1.11	PRZEDSIONEK WC	6,45
	A2.1.12	WC	16,25
	B.1.01	KOMUNIKACJA	137,89
	B.1.02	KOMUNIKACJA	15,83
	B.1.03	PRZEDSIONEK WC	5,68
	B.1.04	WC	8,58
	B.1.05	WC	8,40
	B.1.06	PRZEDSIONEK WC	5,53
	B.1.07	WC	3,02
	B.1.08	GABINET	15,58
	B.1.09	SALA LEKCYJNA	67,20
	B.1.10	GABINET	15,61
	B.1.11	SALA LEKCYJNA	50,55
	B.1.12	GABINET	15,93
	B.1.13	SALA LEKCYJNA	49,40
	C.1.01	KOMUNIKACJA	50,58
	C.1.02	KOMUNIKACJA	15,83
	C.1.03	WC	3,72
	C.1.04	ARCHIWUM	12,40
	C.1.05	SEKRETARIAT	16,06
	C.1.06	WICEDYREKTOR	15,53
	C.1.07	WICEDYREKTOR	15,93
	C.1.08	WICEDYREKTOR	16,26
	C.1.09	KUCHNIA	92,26
	C.1.10	MAGAZYN	9,71
	C.1.11	MAGAZYN	24,92
	C.1.12	PRZEDMAGAZYN	31,55
	C.1.13	OBIERALNIA	16,00
	C.1.14	KOMUNIKACJA	16,07
	C.1.15	ODPADKI	6,32
	C.1.16	CHŁODNIA	11,92
	C.1.17	POKÓJ BIUROWY	11,65
	C.1.18	POM. PORZĄDKOWE	4,12
	C.1.19	POM. SOCJALNE	11,52
	C.1.20	SZATNIA	11,61
	C.1.21	WC	2,82
	C.1.22	WC/ NATRYSK	4,19
	C.1.23	DYREKTOR	32,90
	D1.1.01	KOMUNIKACJA	79,26
	D1.1.02	SALA GIMNASTYCZNA	522,08
	D1.1.03	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	31,20
	D1.1.04	PORTIERNIA	3,44
	D1.1.05	WC	0,97
	D1.1.06	PRZEBIERALNIA	16,17
	D1.1.07	PRZEBIERALNIA	16,17
	D1.1.08	PRZEDSIONEK	3,30
	D1.1.09	WC	1,51
	D1.1.10	NATRYSKI	22,04
	D1.1.11	WC	1,51
	D1.1.12	PRZEDSIONEK	3,30
	D1.1.13	PRZEBIERALNIA	16,17
	D1.1.14	PRZEBIERALNIA	16,17
	D1.1.15	PRZEDSIONEK	7,67
	D1.1.16	WC	8,39
	D1.1.17	WC	7,92
	D1.1.18	PRZEDSIONEK	3,44
	D2.1.01	PRZEDSIONEK	15,80
	D2.1.02	KOMUNIKACJA	67,94
	D2.1.03	KOMUNIKACJA	15,84
	D2.1.04	SZATNIA	16,22
	D2.1.05	MAGAZYN	33,81
	D2.1.06	AULA	302,27
	D2.1.07	SCENA	73,51
	D2.1.08	KOMUNIKACJA	6,91
	F1.1.01	KOMUNIKACJA	435,06
	F1.1.02	STOMATOLOG	11,52
	F1.1.03	POM. PORZĄDKOWE	4,04
	F1.1.04	KOMUNIKACJA	15,33
	F1.1.05	KOMUNIKACJA	15,32
	F1.1.06	DYŻURKA	14,46
	F1.1.07	MAGAZYN	7,78
	F1.1.08	WC	3,33
	F1.1.09	MAGAZYN	3,99
	F2.1.01	KOMUNIKACJA	7,64
	F2.1.02	KOMUNIKACJA	158,03
			3 874,78 m²



SUGEROWANY PODZIAŁ NA STREFY POŻAROWE
skala 1:1000

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCIEPLONE STYROPIANEM GR. 15CM LUB 12CM O PODWYŻSZONYM PAR. IZOLACYJNOŚCI
- mineralna — ŚCIANY ISTNIEJĄCE DOCIEPLONE WEŁNĄ MINERALNĄ GR. 15CM
- ZAMUROWANIA
- WPUSTY I RURY SPUSTOWE DO WYMIANY

UWAGI:

- Projekt architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
- Przed zamówieniem gotowych elementów sprawdzić wymiary na budowie.
- W razie stwierdzenia rozbieżności między rysunkami lub ze stanem istniejącym skontaktować się z nadzorem autorskim.
- W razie stwierdzenia rozbieżności w wymiarach skontaktować się z nadzorem autorskim.
- Stolarka PVC oznaczona symbolem "I" do zachowania
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "N" do wymiany w ramach odrębnego (wcześniejszego) opracowania projektowego
- Stolarka okienna drewniana oznaczona symbolem "O" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego
- Ślusarka okienna oznaczona symbolem "W" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego
- Ślusarka i stolarka drzwiowa oznaczona symbolem "D" do wymiany w ramach niniejszego opracowania projektowego
- Okna wyposażyć w nawiewniki okienne



GÓRSKI CHMIELEWSKA ARCHITEKCI
ul. Kolumba 88/89 lok. 114
70-035 Szczecin
www.gorskichmielewska.pl
pracownia@gorskichmielewska.pl

projektant:
mgr inż. arch. Dominik Górski
upr. nr 26/ZPOIA/OKK/2012 spec.: architektoniczna

sprawdzająca:
mgr inż. arch. Katarzyna Chmielewska
upr. nr 12/ZPOIA/OKK/2014 spec.: architektoniczna

inwestor:
GMINA MIASTO SZCZECIN
Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

projekt:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37

Szczecin, ul. Lucjana Rydla 6; dz. nr 24 o. 4073 i 78 o. 4079

rysunek:
RZUT PARTERU

branża:	faza projektu:	data:	nr projektu:	skala:	wariant/zmiana:	nr rysunku:
ARCHITEKTURA	PW	07.2017	059	1:200	-	**A.2**